

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

Obra: Ginásio Poliesportivo - Linha Branca / Interior de Sinimbu/RS

inserir percentual dos encargos sociais ---> 73%
 inserir percentual do bdi ---> 2636%

Preço base: Sinapi dez/2017
 Desonerado

Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi Material	PR. UNIT.(R\$) com bdi Mão-de-obra	PR. UNIT.(R\$) com bdi Total	ENCARGOS SOCIAIS %	VALOR (R\$)
Fechamento de Quadra poliesportiva				un	1,00						240.126,51
1			SERVIÇOS PRELIMINARES								18.635,69
1.1	74209/001	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal (8x X 5X)= 2mX1,25m	m²	2,50	217,38	192,28	82,40	274,68	60,16	686,70
1.2	Cotação Municipal	Decreto	Taxa de ligação de água conforme decreto anexo	un	1,00	76,80	67,93	29,11	97,04	21,25	97,04
1.2.1	74253/1	SINAPI	Ramal predial em tubo PEAD 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro	m	30,00	19,84	17,55	7,52	25,07	5,49	752,09
1.2.2	83878	SINAPI	Ligação da rede de 50mm ao ramal predial 1/2"	un	1,00	42,15	37,28	15,98	53,26	11,66	53,26
1.3	41598	SINAPI	Entrada provisória de energia elétrica aerea trifásica 40A em poste de madeira	un	1,00	1.347,45	1.191,85	510,79	1.702,64	372,88	1.702,64
1.4	93207	SINAPI	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira	m²	12,00	567,14	501,65	214,99	716,64	156,94	8.599,66
1.5	74077/001	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	756,00	7,06	6,24	2,68	8,92	1,95	6.744,29
Subtotal item 1											18.635,69
2			MOVIMENTO DE TERRAS								416,14
2.1	55835	SINAPI	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	8,56	38,47	34,03	14,58	48,61	10,65	416,14
Subtotal item 2											416,14
3			ESTRUTURA DO TELHADO								139.875,15
3.1											
3.1.1		MERCADO	estrut. dos arcos, treliças, longarinas, contraventamentos e demais elem.	unid	8,00	10.200,00	9.022,10	3.866,62	12.888,72	2.822,63	103.109,76
3.1.2	7243	SINAPI	Telhas de aço zincado trapezoidal, A="40mm" , E 0,5mm, sem pintura	m²	874,00	23,24	20,56	8,81	29,37	6,43	25.665,94
3.1.3	7243	SINAPI	fechamento dos oitões com material metálico com Telhas de aço zincado trapezoidal, A="40mm" , E 0,5mm, sem	m²	78,50	23,24	20,56	8,81	29,37	6,43	2.305,24
3.2											
3.2.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	17,50	15,39	13,61	5,83	19,45	4,26	340,30
3.2.2	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	30,00	26,32	23,28	9,98	33,26	7,28	997,75
3.2.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	296,00	6,62	5,86	2,51	8,37	1,83	2.476,05
3.2.4	1527	SINAPI	Concreto usinado bombeado fck=25MPa, inclui bombeamento	m³	12,20	323,05	285,74	122,46	408,21	89,40	4.980,11
Subtotal item 3											139.875,15

	24			SERVIÇOS FINAIS									1.891,46
	24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	756,00	1,98	1,75	0,75	2,50	0,55		1.891,46
	Subtotal item 24												1.891,46
	Custo TOTAL com BDI incluso												240.126,51

Sinimbu, 22 de março de 2018.

Eng. Giovane Dolejal Zanetti
Responsável Técnico